AUßENWASSERHÄHNE	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Gebäude - Außen***

Arbeitsaufwand: 1Std.:

Ort: 1x Absperrhahn im UG unter Treppe, 1x Hahn Fassade Hauptstrasse, 1x Absperrhahn beim Wasserlöschposten im EG, 1x Hahn Dach bei Lüftungsraum auf Dach

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Handwerkszeug S. 7**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Diese Arbeit unbedingt vor dem ersten Frost im Herbst durchführen, um Schäden zu vermeiden!

☐ Zuleitung für Außenwasserhahn schließen.

☐ Außenwasserhahn öffnen und Eimer unterstellen.

☐ Entlüftungsventil am Absperrventil der Zuleitung: Eimer unterstellen und öffnen.

☐ Die Leitung leerlaufen lassen und das Entlüftungsventil wieder schließen.

☐ Vorgang an allen weiteren Außenwasserhähnen (sofern vorhanden) wiederholen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**