TRINKWASSERLEITUNGEN	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Sanitär*** ***Arbeitsaufwand:*** 1 Std.

Ort: UG 1x unter Treppe, 1x bei Wasserlöschposten

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Um die Privatsphäre der Bewohner zu wahren und um ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen, bitte folgende Arbeiten mit ihnen im Voraus absprechen.

☐ Schließe alle Wasserentnahmestellen und stelle sicher, dass während der Dauer des Tests im gesamten Gebäude kein Wasser entnommen wird.

☐ Sichtkontrolle der Wasseruhr und der Absperrvorrichtungen auf äußere Beschädigungen.

☐ Notiere dir den Stand an der Anzeige für geringe Wassermengen am Wasserzähler.

☐ Warte ca. 30 Minuten ab.

☐ Lese erneut den Zählerstand an der Anzeige für geringe Wassermengen ab. Sollte sich die Anzeige während des Tests nicht verändert haben, besteht keine Leckage in den Trinkwasserleitungen.

☐ Die Absperrventile der Hauptwasserversorgung 2-3 Umdrehungen zu- und wieder aufdrehen, um ein Festsetzen der Ventile zu verhindern. Absperrventile niemals ganz geöffnet lassen – stets eine viertel Umdrehung wieder zurückdrehen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **27.05.2021**